

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	--------------------	---------------------	---------------	----------	--------------	--------

Ομάδα Γενικών εργασιών

1	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες , με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m (ΥΔΡ3.10.1.1)	1.1	ΥΔΡ6081.1	m3	80,00	6,70	536,00
2	Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά, εξυγιαντικές στρώσεις με φυσικά αμμοχάλικα (ΥΔΡ5.9.1)	1.2	ΥΔΡ6067	m3	40,00	12,77	510,80
3	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ονομ. πίεσης PN 10 atm (ΥΔΡ12.14.1.6)	1.3	ΥΔΡ6621.1	m	200,00	7,60	1.520,00
4	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ονομ. πίεσης PN 10 atm (ΥΔΡ12.14.1.7)	1.4	ΥΔΡ6621.1	m	1.716,00	10,10	17.331,60
5	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (ΥΔΡ9.10.3)	1.5	ΥΔΡ6326	m3	20,00	77,00	1.540,00
6	Θαλάσσια μεταφορά υλικών (ΛΙΜ)	1.6	Λ 1.01ΣΧΕΤΙ ΚΟ	m3	60,00	9,00	540,00
Άθροισμα ομάδας Γενικών εργασιών							21.978,40

Άθροισμα εργασιών	21.978,40
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	3.956,11
Σύνολο	25.934,51
Απρόβλεπτα 15 %	3.890,18
Αναθεωρήσεις	14,02

Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	29.838,71
Φ.Π.Α. 24 %	7.161,29
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	37.000,00
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	37.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑΔΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Ε.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑΔΑ 31-05-2018

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ