

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα
-----	---------	-----------------------	------------------------	------------------	----------

Ομάδα Γενικών εργασιών

1	ΙΣΟΠΕΔΩΣΙΣ ΔΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΟΣ (ΟΔΟ1140)	1.1	ΟΔΟ1140	m2	600,00*5,00=3.000,00
2	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους (ΟΔΟΓ2.1)	1.2	ΟΔΟ3211B	m3	800*4,50*0,10=360,00
3	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΟΔΟΔ3)	1.3	ΟΔΟ4110	m2	745,00*4,50=3.352,50
4	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m (ΟΔΟΔ5.1)	1.4	ΟΔΟ4321B	m2	745,00*4,50=3.352,50
5	Θαλάσσια μεταφορά υλικών (ΛΙΜ)	1.5	Λ 1.01ΣΧΕΤΙΚΟ	m3	360,00+3352,05*0,05=527,63

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑΔΑ

ZABITZANOS DHMHTRIOS
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ