

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα
-----	---------	--------------------	---------------------	---------------	----------

Ομάδα Γενικών εργασιών

1	Εκθάμνωση εδάφους, με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m (ΟΙΚ20.1.2)	1.1	ΟΙΚ2101	m2	535,00
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών (ΟΔΟΑ3.3)	1.2	ΟΔΟ1133 Α	m3	1.300,00*2.00=2.600,00
3	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή (ΟΙΚ22.2)	1.3	ΟΙΚ2204	m3	40,00*0,50*1,20=24,00
4	Ευλότυποι χυτών τοίχων (ΟΙΚ38.1)	1.4	ΟΙΚ3801	m2	35,00*1,00=35,00
5	Χάλυβας σπλισμού σκυροδέματος Β500Α (ΟΔΟΒ30.1)	1.5	ΟΔΟ2611	Kgr	350,00
6	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου, αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων (ΟΙΚ42.5.3)	1.6	ΟΙΚ4207	m3	120,00*1,50*0,50=90,00
7	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ32.2.4)	1.7	ΟΙΚ3214	m3	50,00

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα
8	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου (ΟΙΚ45.1.1)	1.8	ΟΙΚ4501	m2	120,00*1,50=180,00
9	Θαλάσσια μεταφορά υλικών (ΛΙΜ)	1.9	Λ 1.01ΣΧΕΤ ΙΚΟ	m3	90,00+50,00=140,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑΔΑ

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ