

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	--------------------	---------------------	---------------	----------	--------------	--------

**Ομάδα Γενικών εργασιών**

1	ΙΣΟΠΕΔΩΣΙΣ ΔΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΟΣ (ΟΔΟ1140)	1.1	ΟΔΟ1140	m2	3.000,00	0,19	570,00
2	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (ΟΔΟΓ2.1)	1.2	ΟΔΟ3211B	m3	360,00	19,67	7.081,20
3	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΟΔΟΔ3)	1.3	ΟΔΟ4110	m2	3.352,50	1,20	4.023,00
4	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m (ΟΔΟΔ5.1)	1.4	ΟΔΟ4321B	m2	3.352,50	7,51	25.177,27
5	Θαλάσσια μεταφορά υλικών (ΛΙΜ)	1.5	Λ 1.01ΣΧΕΤΙ ΚΟ	m3	527,63	9,00	4.748,67
<b>Άθροισμα ομάδας Γενικών εργασιών</b>							<b>41.600,14</b>

<b>Άθροισμα εργασιών</b>	<b>41.600,14</b>
<b>Γ.Ο. &amp; Ε.Ε. 18,00 %</b>	<b>7.488,03</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>49.088,17</b>
<b>Απρόβλεπτα 15 %</b>	<b>7.363,22</b>
<b>Αναθεωρήσεις</b>	<b>0,22</b>
<b>Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ</b>	<b>56.451,61</b>
<b>Φ.Π.Α. 24 %</b>	<b>13.548,39</b>
<b>Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ</b>	<b>70.000,00</b>
<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>	<b>70.000,00</b>

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
ΛΕΥΚΑΔΑ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Ε.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
ΛΕΥΚΑΔΑ

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ZABITΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ