

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης του οικισμού Βαθέως. Ειδικότερα θα γίνει απόξεση του ασφαλικού σκυροδέματος από τον φούρνο μέχρι την θέση ελλιμενισμού του δημοτικού σκάφους σε μια επιφάνεια 1.400,00 τ.μ. και εν συνεχεία θα γίνει διάστρωση ασφαλτοσκυροδέματος σε όλη την επιφάνεια της απόξεσης. Επιπλέον θα γίνει επισκευή της ράμπας καθέλκυσης σκαφών με πρόπλακες σκυροδέματος και συντήρηση του δρόμου από Αμπελάκι προς Αθρινό με χρήση ισοπεδωτή γαιών.

Οι εργασίες που θα γίνουν είναι:

- 1 Απόξεση ασφαλικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm (ΟΔΟΔ2.1)
- 2 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΟΔΟΔ4)
- 3 Ασφαλική στρώση βάσης συμπκνωμένου πάχους 0,05 m (ΟΔΟΔ5.1)
- 4 Προκατασκευασμένες πρόπλακες από σκυρόδεμα (ΟΙΚ32.11)
- 5 Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4 (ΟΔΟΑ18.3)
- 6 ΙΣΟΠΕΔΩΣΙΣ ΔΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΟΣ (ΟΔΟ1140)
- 7 Θαλάσσια μεταφορά υλικών (ΛΙΜ)

Η δαπάνη που απαιτείται είναι **32.258,06** Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ **40.000,00** και θα καλυφθεί από πιστώσεις ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
- Του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2229/94 και τον Ν2372/96.
- Του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» και του Π.Δ. 402/96.
- Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, όπως επικυρώθηκε με το Π.Δ. 323/89.
- Του Π.Δ. 28/80 «Περί Εκτελέσεως Έργων και Προμηθειών Ο.Τ.Α.» όσον αφορά τη σύνταξη μελετών - προμήθειες.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
ΛΕΥΚΑΔΑ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Ε.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
ΛΕΥΚΑΔΑ

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ