

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση μελέτη αναφέρεται σε εργασίες ασφαλτόστρωσης εντός οικισμού Βαθέως από κατάστημα "Γάντζος" έως καφέ "Πέτρινο" ώστε να γίνει διευθέτηση των όμβριων υδάτων τα οποία λιμνάζουν σε αρκετά σημεία του τμήματος αυτού. Πριν τις εργασίες ασφαλτόστρωσης θα προηγηθεί καθαίρεση τμήματος του παρτεριού σε πλάτος 50 εκ. περίπου στο σημείο στένωσης του δρόμου ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των οχημάτων. Επιπλέον θα γίνει διάστρωση ασφαλτοσκυροδέματος από το ζαχαροπλαστέιο έως το κατάστημα "Τηλεοβόες" για την διευθέτηση των όμβριων υδάτων.

Οι εργασίες που θα γίνουν είναι:

- 1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ (ΟΔΟΑ12)
- 2 Ευλότυποι χυτών μικροκατασκευών (ΟΙΚ38.2)
- 3 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500A (ΟΔΟΒ30.1)
- 4 Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25 (ΟΔΟΒ29.4.4)
- 5 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΟΔΟΔ4)
- 6 Ασφαλτική στρώση βάσης συμπακνωμένου πάχους 0,05 m (ΟΔΟΔ5.1)
- 7 Θαλάσσια μεταφορά υλικών (ΛΙΜ)

Η δαπάνη που απαιτείται είναι **21.774,19** Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ **27.000,00** και θα καλυφθεί από πιστώσεις ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
- Του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2229/94 και τον Ν2372/96.
- Του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» και του Π.Δ. 402/96.
- Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, όπως επικυρώθηκε με το Π.Δ. 323/89.
- Του Π.Δ. 28/80 «Περί Εκτελέσεως Έργων και Προμηθειών Ο.Τ.Α.» όσον αφορά τη σύνταξη μελετών - προμήθειες.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑΔΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Ε.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑΔΑ

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ