

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	--------------------	---------------------	---------------	----------	--------------	--------

Ομάδα Γενικών εργασιών

1	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές, με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm (ΟΙΚ54.40.1)	1.1	ΟΙΚ5441.1	m2	8,00	155,00	1.240,00
2	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής (ΟΙΚ61.30)	1.2	ΟΙΚ6118	Kgr	250,00	3,10	775,00
3	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες, θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min (ΟΙΚ62.60.1)	1.3	ΟΙΚ6236	m2	3,00	225,00	675,00
4	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους (ΟΙΚ64.1.1)	1.4	ΟΙΚ6401	Kgr	70,00	4,50	315,00
5	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα (ΟΙΚ65.17.4)	1.5	ΟΙΚ6522	m2	7,00	190,00	1.330,00
6	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. (ΟΙΚ65.5)	1.6	ΟΙΚ6502	m2	3,00	175,00	525,00
7	Κινητές σίτες αερισμού (ΟΙΚ65.25)	1.7	ΟΙΚ6530	m2	12,00	45,00	540,00
8	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα (ΟΙΚ71.22)	1.8	ΟΙΚ7122	m2	220,00	14,00	3.080,00
9	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm (εργασία και υλικά) (ΟΙΚ73.33.3)	1.9	ΟΙΚ7331	m2	150,00	36,00	5.400,00

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
10	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm (εργασία και υλικά) (ΟΙΚ73.34.2)	1.1 0	ΟΙΚ7326.1	m2	100,00	36,00	3.600,00
11	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 1,5 cm (ΟΙΚ73.37.2)	1.1 1	ΟΙΚ7338	m2	100,00	12,30	1.230,00
12	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο, ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm (εργασία και υλικά) (ΟΙΚ75.31.1)	1.1 2	ΟΙΚ7531	m2	2,00	78,50	157,00
13	Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m, μπαλκονοποδιές από μάρμαρο πάχους 3 cm (εργασία και υλικά) (ΟΙΚ75.36.1)	1.1 3	ΟΙΚ7536	m	2,00	33,50	67,00
14	Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού (ΟΙΚ77.102)	1.1 4	ΟΙΚ7744	m2	150,00	13,50	2.025,00
15	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς (ΟΙΚ77.15)	1.1 5	ΟΙΚ7735	m2	150,00	1,70	255,00
16	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, ψευδοροφή από πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12 έως 13 mm, διάτρητες ή με γραμμικές αλακώσεις, διαστάσεων 600x600 mm (ΟΙΚ78.30.3)	1.1 6	ΟΙΚ7809	m2	130,00	21,40	2.782,00
17	ΠΛΗΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	1.1 7	ΚΑΤ' ΑΠΟΚ ΟΠΗ	-	1,00	4.800,00	4.800,00
Άθροισμα ομάδας Γενικών εργασιών							28.796,00

Άθροισμα εργασιών	28.796,00
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	5.183,28
Σύνολο	33.979,28
Απρόβλεπτα 15 %	5.096,89
Αναθεωρήσεις	36,73
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	39.112,90
Φ.Π.Α. 24 %	9.387,10

Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	48.500,00
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	-
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	48.500,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑΔΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Ε.

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑΔΑ

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ