

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	--------------------	---------------------	---------------	----------	--------------	--------

Ομάδα Γενικών εργασιών

1	ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ (ΟΔΟΑ2.1)	1.1	ΟΔΟ1123 Α	m3	300,00	2,65	795,00
2	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών, με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης (ΥΔΡ3.3.2)	1.2	ΥΔΡ6055	m3	20,00	19,75	395,00
3	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών (ΥΔΡ9.1)	1.3	ΥΔΡ6301	m2	25,00	8,20	205,00
4	Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916, ονομαστικής διαμέτρου D600 mm (ΥΔΡ12.1.1.5)	1.4	ΥΔΡ6551.5	m	25,00	72,00	1.800,00
5	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C (ΟΔΟΒ30.3)	1.5	ΥΔΡ7018	Kgr	500,00	1,15	575,00
6	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΟΒ29.3.1)	1.6	ΟΔΟ2532	m3	200,00	94,20	18.840,00
7	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ή ΤΑΦΡΟΥ ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΔΑΦΟΣ (ΟΔΟΑ14)	1.7	ΟΔΟ1310	m	500,00	0,65	325,00
8	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους (ΟΔΟΓ2.1)	1.8	ΟΔΟ3211 Β	m3	90,00	19,67	1.770,30
9	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25 (ΟΔΟΒ29.4.5)	1.9	ΟΔΟ2551	m3	136,00	133,00	18.088,00
10	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΟΔΟΔ4)	1.10	ΟΔΟ4120	m2	1.520,00	0,45	684,00
11	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m (ΟΔΟΔ5.1)	1.11	ΟΔΟ4321 Β	m2	1.520,00	7,51	11.415,20

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
12	Θαλάσσια μεταφορά υλικών (ΛΙΜ)	1.12	Λ 1.01ΣΧΕΤΙ ΚΟ	m3	502,00	9,00	4.518,00
Άθροισμα ομάδας Γενικών εργασιών							59.410,50

Άθροισμα εργασιών	59.410,50
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	10.693,89
Σύνολο	70.104,39
Απρόβλεπτα 15 %	10.515,66
Αναθεωρήσεις	25,11
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	80.645,16
Φ.Π.Α. 24 %	19.354,84
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	100.000,00
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	100.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑΔΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Ε.

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑΔΑ

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ